

NAUTILUS

DOSSIER TÈCNIC STANDARD



Nota preliminar: Nautilus és una instal·lació que reproduïx un carrousel de tracció manual. Cal respectar imprescindiblement aquestes condicions tècniques mínimes. Si no s'acompleixen s'hauran de consultar amb la companyia.

IL·LUMINACIÓ

Quan la instal·lació és en un espai interior com un pavelló, centre comercial, poliesportiu, teatre, sala polivalent o similar, aquest haurà d'estar adequadament il·luminat 3h pel muntatge, durant l'horari d'accés del públic i 2 hores per al desmuntatge.

Si la instal·lació és en un exterior, però els horaris són nocturns, haurà d'estar degudament il·luminat per poder treballar en condicions.

La part **interior del carrousel** ja té la il·luminació per a les actuacions en interior o en horari nocturn a l'exterior.

Per la **il·luminació interior del carrousel** es necessita un endoll d'una potència de 2000w a 220V, no trifàsic, a una distància màxima de 20m.

SO

A continuació us detallem el material que portarà la companyia:

- PA:
- Suficient i adequada a les característiques de l'espai
- Reproducció:
- 1 Reproductor
- Altres:
- Material suficient per a l'electrificació i connexió del material de so relacionat anteriorment

ESPai I MAQUINÀRIA

- ◆ Accés directe amb furgoneta al lloc d'actuació. Pàrquing reservat per la cia.
- ◆ Dimensions mínimes del lloc d'actuació: 6 m d'ample x 5 m de fons x 4,30 m d'alçada als que cal sumar-li 1,5 metres mínim per banda per treballar-hi amb comoditat.
- ◆ Si es preveu molta gent: 22m de tanques o cinta per crear un perímetre de seguretat al voltant de la instal·lació.
- ◆ 1 escala d'accés si es munta sobre un escenari o tarima.

Important: Si es munta en un interior, les dimensions de la porta d'accés han de ser 1,40m d'ample per 1,80m d'alçada.

PERSONAL (SEGONS LES NECESSITATS ESPECIFICADES EN EL PLA DE TREBALL)

- ◆ 1 responsable en l'espai d'actuació.
- ◆ 2 persones per a la càrrega i la descàrrega durant 30 minuts a l'arribada de la companyia i 30 minuts al finalitzar el desmuntatge.
- ◆ 1 persona per ajudar durant el muntatge i moure tanques si s'escau (pot ser una de les mateixes de càrrega i descàrrega).
- ◆ 1 vigilant durant les hores de descans (si és en un exterior)

CAMERINOS

- ◆ 1 Camerino o estança amb capacitat suficient per a un total de 2 persones amb equipaments mínims i mínim d'un endoll a 220 V.

ALTRES

- ◆ Aigua mineral envasada suficient per al muntatge, funció i desmuntatge

PLA DE TREBALL

HORA	ACTIVITAT	PERSONAL
Primera mitja hora (0:00h a 0:30h)	<ul style="list-style-type: none"> • Descàrrega 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 persones (1 pot ser del personal de muntatge) • Responsable de l'organització
Següent hora i mitja (0:30h a 2:00h)	<ul style="list-style-type: none"> • Decidir la ubicació de la instal·lació • Muntatge de la instal·lació • Muntatge i implantació dels equips de so i comprovació dels equips. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 maquinista
Següent mitja hora (2:00h a 2:30h)	<ul style="list-style-type: none"> • Canvi de vestuari 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 maquinista
Temps a concretar	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Instal·lació en marxa 	
Següents dos hores (0:00h a 1:30 h)	<ul style="list-style-type: none"> • Desmuntatge 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 maquinista
Següent mitja hora (1:30h a 2h)	<ul style="list-style-type: none"> • Càrrega 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 persones (1 pot ser del personal de muntatge)

Coordinació tècnica: La Baldufa | +34 973 281 457 | baldufa@labaldufateatre.com